

PROJEKTS

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA AIZPUTĒ”

Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/010

Finansējuma saņēmējs:	SIA "Aizputes komunālais uzņēmums"
Juridiskā adrese:	Kalvenes iela 2, Aizpute, LV-3456
Īstenošanas vieta:	Aizpute
Iesaistītie partneri:	Aizputes novada dome
Projektā ietvaros veicamās darbības:	<p>1. Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divu jaunu aku urbšana, $Q = 36 \text{ m}^3/\text{h}$; • trīs aku apgādāšana ar jaunu aprīkojumu; • trīs esošo aku tamponēšana; • jaunas atdzelžošanas stacijas būvniecība, $Q_{\text{nom}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$, jeb $Q_{\text{nom}} = 870 \text{ m}^3/\text{dnn}$; • jaunās ēkas apgādāšana ar jaunu aprīkojumu (atdzelžošanas filtri, otrā pacēluma sūkņi, dezinfekcijas iekārtas u.c.); • II pacēluma sūkņu stacijas būvniecība, $188 \text{ m}^3/\text{h}$; • jauna ūdens rezervuāra būvniecība, 490 m^3; • modernas automatizācijas SCADA uzstādīšana; • 5334 m ūdensvada tīkla rekonstrukcija; • 20 ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana un 10 aizbīdņu nomaiņa; <p>2. Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pazemes tipa sūkņu stacijas izbūve Pils ielā, $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$; • kanalizācijas spiedvada izbūve no projektētās Pils ielas kanalizācijas sūkņu stacijas (atrodas pie slimnīcas) līdz esošajam kanalizācijas kolektoram Herteļa ielā, 276 m garumā; • pazemes tipa sūkņu stacijas izbūve Liepājas ielā, $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$; • kanalizācijas spiedvada izbūve no projektētās Liepājas ielas kanalizācijas sūkņu stacijas līdz esošajam kanalizācijas kolektoram Liepājas un Pasta ielu krustojumā 45 m kopgarumā; • pazemes tipa sūkņu stacijas izbūve Padures ielā, $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$; • kanalizācijas spiedvada izbūve no projektētās Padures ielas kanalizācijas sūkņu stacijas līdz esošajam kanalizācijas kolektoram 41 m kopgarumā; • 345 m kanalizācijas tīklu rekonstruēšana Katoļu ielā un Brīvzemnieku bulvārī; <p>3. Aktivitātes atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ūdensvada tīklu paplašināšana par 5340 m; • kanalizācijas sistēmas tīklu paplašināšana par 5342 m; • komponentē iekļauta arī pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Brīvzemnieku bulvārī, $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$.

Projekta apstiprināšanas datums:	04.08.2008.	
ES fonda aktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējums:	Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"	
Projekta izmaksas:	Kopējās izmaksas:	3 445 930,40 LVL
	t.sk., kopējās attiecināmās izmaksas:	2 749 323,89 LVL
	t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums:	2 336 925,31 LVL
	t.sk., valsts budžeta līdzfinansējums:	136 806,36 LVL
Projekta īstenošanas laiks:	48 mēneši*	

* no civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas, 28.10.2008.